附录 F:典型 IDC 项目交付清单

附录 F:典型 IDC 项目交付清单

(Reference BOM & One-Line Diagram for IDC Projects)

F.1 硬件交付清单 (Reference BOM)

分类	型号/规格	数量	说明
EMS 控制柜 (ECP)	EnergizeOS™ ECP-Pro	1台	含 UPS、通讯模块、控 制继电器
防孤岛保护柜 (AIPP)	SEL-700G / CM-UFD.M33	1台	防孤岛保护 + 跳合闸回 路
储能系统 (BESS)	PowerStation™ AP-1600 / 3008 kWh	2 套	能量栈(8h); UL9540A 合规
储能系统 (BESS)	PowerStation™ AP-1200 / 2064 kWh	1套	功率栈(1h,高 C 倍率 配置)
光伏逆变器 (PV Inverter)	1500Vdc, 3.5MW, UL 1741 SB	N台	光伏侧并网
柴油机 (DG)	2 MW, Tier IV	2 台	长时兜底,N+1 冗余
中压变压器	10 MVA, 35/0.69 kV	2 台	双路并联供电
通信与监控	ioLogik E1213 / SEL-735 电表	若干	DO/DI 控制与电力数据 采集

F.2 单线图示例 (Reference One-Line Diagram)

省略

F.3 FAT/SAT 交付与测试

- **FAT**:
 - 。 EMS → AIPP → 断路器闭环控制验证
 - 。 UPS 掉电场景演练

附录 F:典型 IDC 项目交付清单

。 并/离网判据 (C1-C7) 校验

• SAT :

- 。 现场负荷脉动回放测试
- 。 柴油机启动并列验证
- 。 市电恢复同步合闸